

Universidad Santo Tomás

Facultad de Ingeniería Electrónica

Proyecto Final: Infraestructura de Red y Virtualización

Estudiantes: Yojan Contreras - Cristian Losada

Docente: Ing. Diego Alejandro Barragán Vargas

1. Introducción del proyecto

Una empresa tecnológica A contrata a dos estudiantes de la Universidad Santo Tomás como ingenieros DevOps que tengan habilidades también en redes, es decir con cualidades de NetOps para la creación de la infraestructura que requieren en la conexión y comunicación de sus diferentes dependencias, dentro de las que se encuentran:

- Dependencia de Recursos Humanos
- Dependencia de Tecnología
- Dependencia Financiera
- Dependencia Comercial y Ventas

2. Preparación Inicial

2.1. Instalación de herramientas básicas

Hacemos el proceso de instalación de las herramientas básicas (qemu) para poder instalar lo que necesitaremos

```
cris1711@CrisNightWolf1711:~$ sudo apt update
```

Figure 1: Actualización de recursos del computador

```
cris1711@CrisNightWolf1711:-$ sudo apt install -y quemu-kvm libvirt-clients libvirt-daemon-system virt-manager bridge-utils dock er.io docker-compose git
```

Figure 2: Instalación de herramientas básicas como gemu y Docker

3. Máquinas Virtuales y contenedores centrales

3.1. Objetivo

La empresa tecnológica A le solicita al ingeniero los siguientes requerimientos:

3.1.1 Crear la máquina virtual (Debian) como máquina del Administrador

• Ejectutamos el virt manager y lo abrimos

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ virt-manager
```

Figure 3: Interfaz del virt-manager para las maquinas virtuales

• Seleccionamos la seccion de archivo para crear una nueva maquina virtual




Figure 4: Damos archivo para crear maquina virtual

• Seleccionamos nueva maquina virtual




Figure 5: Creamos la máquina virtual

• Seleccionamos crear una nueva maquina virtual




Figure 6: Seleccionamos Forward

• Le damos cuanta memoria queremos que tenga la maquina virtual y cuanta cpu nos va a consumir




Figure 7: Le asignamos memoria y CPU

• Le añadimos tambien cuanto espacio en el disco queremos que consuma la VM




Figure 8: Le asignamos espacio en el disco

• Comprobamos que todo haya quedado bien.




Figure 9: Comprobamos y aceptamos

• Despues del proceso de instalacion ya tenemos la VM de Debian funcionando



Figure 10: VM Debian creada exitosamente

3.1.2 Máquina Virtual Arch Linux (nodo Recursos Humanos)

Es el mismo proceso de instalación para todas las VM en virt manager. Por lo que el proceso sera el mismo para las demas.

• VM de Arch Linux funcionando correctamente




Figure 11: VM ArchLinux configurada

3.1.3 Contenedor Fedora (dependencia Comercial y Ventas)

• Se realiza el proceso de descargar la imagen de fedora en docker

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~/pybullet_docker/baxter$ docker pull fedora
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/fedora
30f8cfaf47ed: Pull complete
Digest: sha256:aa7befe5cfd1f0e062728c16453cd1c479d4134c7b85eac00172f3025ab0d522
Status: Downloaded newer image for fedora:latest
docker.io/library/fedora:latest
```

Figure 12: Descargamos la imagen de fedora

• Realizamos la creacion del contenedor con fedorea y entramos al contenedor para visualizarlo

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-/pybullet_docker/baxter$ docker run -it --name fedora_rh fedora bash
[root@2345f5f4772e /]#
```

Figure 13: Creamos y entramos al contenedor

• Realizamos la verificacion de que estamos dentro del contenedor



Figure 14: Verificamos

3.1.4 Contenedor Garuda (dependencia financiera)

- Garuda no es oficial den Docker Hub usaremos una imagen basada en Arch Linux
- Dascargamos la imagen basica de Arch Linux en Docker

```
cris1711@CrisNightWolf1711:~$ sudo docker pull archlinux:latest
```

Figure 15: Descargar imagen base

• Ejecutamos un contenedor interactivo en Docker

```
cris1711@CrisNightWolf1711:-$ sudo docker run -it --name cont-garuda archlinux:latest /bin/bash
```

Figure 16: Descargar imagen base

3.1.5 VM Rocky Linux (dependencia Tecnologia)

- Para etsa maquina virtual debido a que no presentamos buenos computadores para realizar el proceso de instalación, lo vamos a realizar como maquina virtual.
- Descargamos la ultima version estable de Rocky.

```
cris1711@CrisNightWolf1711:~$ sudo docker pull rockylinux/rockylinux:latest
```

Figure 17: Descargar imagen de Rocky Linux

• Inciamos el contendor de Rocky Linux en Docker

```
cris1711@CrisNightWolf1711:-/mi_rocky$ sudo docker run -it --name cont-rocky rockylinux/rockylinux:latest /bin/bash
```

Figure 18: Ejecutamos el contenedor con la imagen de Rocky Linux

4. Instalaciones en cada dependencia (maquinas/contenedores adicionales)

Tenemos en cuenta la arquitectura anterios que designamos con vm y contenedores la empresa nos solicita lo siguiente:

4.1. Recursos HUmanos

• VM Manjaro

El proceso de instalacion de la maquina virtual de Manjaro es la misma realizada anteriormente en el virt-manager

• Maquina vm Manjaro funcionando




Figure 19: Ejecutamos el contenedor con la imagen de Rocky Linux

• Contenedor CenTOs

Descargamos la imagen de Centos 8 en Docker

```
cris1711@CrisNightWolf1711:~$ sudo docker pull centos:8
```

Figure 20: Descargamos imagen de Centos 8

• Iniciamos el contenedor con Centos 8

4.2. Tecnologia

• Maquina VIrtual Kali




Figure 21: Vm de Kali Linux

5. Configuración de Red y Conectividad

5.1. Configuración de interfaces de red

Se procedió a configurar las interfaces de red para cada máquina virtual y contenedor, asegurando la comunicación entre todas las dependencias.

Ya que por motivos de RAM de nuestos pcs se realiza la conexion de dos computadores mediante switch para la realizacion del proyecto

```
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#name RH
Switch(config-vlan)#vlan 20
Switch(config-vlan)#name TEC
Switch(config-vlan)#vlan 30
Switch(config-vlan)#name FIN
Switch(config-vlan)#vlan 40
Switch(config-vlan)#name SALES
Switch(config-vlan)#vlan 99
Switch(config-vlan)#name MANAGEMENT
Switch(config-vlan)#
```

Figure 22: Configuracion inicial del switch

```
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 99
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#spanning-tree portfast trunk
```

Figure 23: Configuración Laptop 1

```
Switch(config-if)#interface FastEthernet0/2
Switch(config-if)#switchport mode trunk
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,99
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
Switch(config-if)#spanning-tree portfast trunk
```

Figure 24: Configuración laptop 2

```
Switch#show vlan brief
VLAN Name
                                                 Status
                                                              Ports
      default
                                                  active
                                                               Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6
                                                              Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                              Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
Fa0/23, Fa0/24, Gi0/1, Gi0/2
      RH
                                                 active
20
      TEC
                                                 active
30
      FIN
                                                 active
40
      SALES
99
      MANAGEMENT
1002 fddi-default
                                                 act/unsup
1003 token-ring-default
                                                 act/unsup
1004 fddinet-default
                                                  act/unsup
1005 trnet-default
                                                 act/unsup
Switch#
```

Figure 25: Comprobamos que quedaron bien

```
Switch#show interfaces trunk
Port
            Mode
                               Encapsulation
                                               Status
                                                               Native vlan
Fa0/1
                               802.1q
                                                trunking
                                                               99
Fa0/2
                               802.1q
                                               trunking
                                                               99
            on
            Vlans allowed on trunk
Port
            10,20,30,40,99
10,20,30,40,99
Fa0/1
Fa0/2
Port
            Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1
             10,20,30,40,99
Fa0/2
             10,20,30,40,99
Port
             Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
             10,20,30,40,99
Fa0/1
             10,20,30,40,99
Fa0/2
Switch#
```

Figure 26: Verificamos

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo apt update && sudo apt install -y vlan bridge-utils
[sudo] contraseña para arley:
```

Figure 27: Instalamos Paquetes

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo modprobe 8021q arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$
```

Figure 28: Activamos las VLANS

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add link eno1 name eno1.10 type vlan id 10 arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add link eno1 name eno1.20 type vlan id 20 arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add link eno1 name eno1.30 type vlan id 30 arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add link eno1 name eno1.40 type vlan id 40 arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add link eno1 name eno1.99 type vlan id 99 arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$
```

Figure 29: Creamos las interfases VLAN

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add name br10 type bridge
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add name br20 type bridge
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add name br30 type bridge
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add name br40 type bridge
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link add name br99 type bridge
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$
```

Figure 30: Se crean los bridges

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link set eno1.10 master br10
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link set eno1.20 master br20
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link set eno1.30 master br30
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link set eno1.40 master br40
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip link set eno1.99 master br99
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$
```

Figure 31: Se unen las VLANs a sus bridges

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ for i in eno1 eno1.10 eno1.20 eno1.30 eno1.40 eno1.99 br10 br20 br30 br40 br99; do sudo ip
llnk set dev $i up || true
> done
```

Figure 32: Se activan todas las interfases que tenemos

```
arley@arley-HP-245-G7-Motebook-PC: $ ip -d link show type vlan
9: enol.10@enol: denol.10@enol: denol: denol.10@enol: denol: denol
```

Figure 33: Verificamos que hayan quedado bien creadas

```
arley@arley-HP-24S-G7-Notebook-PC:-$ bridge link
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br0 state forwarding priority 32 cost 100
9: eno1.10@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br10 state forwarding priority 32 cost 19
10: eno1.20@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br20 state forwarding priority 32 cost 19
11: eno1.30@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br30 state forwarding priority 32 cost 19
12: eno1.40@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br30 state forwarding priority 32 cost 19
13: eno1.90@eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 master br90 state forwarding priority 32 cost 19
```

Figure 34: Verificamos

```
arley@arley=HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo tcpdump -i eno1.10 -c 10 tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode listening on eno1.10, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes 10:14:46.286565 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:14:48.291151 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:14:50.299292 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:14:52.300742 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:14:54.304882 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:14:58.314962 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:00.320106 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:02.325252 STP 802.1d, Config, Flags [none], bridge-id 800a.4c:71:0c:bd:55:00.8001, length 42 10:15:04:55:00.8001, length 42 10:15:04:55:04:55:04:55:00.8001, length 42 10:15:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04:55:04
```

Figure 35: Se confirma que se recibe trafico del switch

5.2. Pruebas de conectividad

Se realizaron pruebas de ping entre todos los dispositivos para verificar la conectividad de la red.

Se realiza una configuracion de Vms enlazandolas con su respectivo bridge

• Mostramos el inicio de la prueba de conexion entre las maquinas virtuales. Aca estamos en el administrador de maquinas KVM/QEMU y se selecciona la maquina Debian 13, que sere encendida para comenzar las pruebas de red.




Figure 36: Click derecho abrir

• En esta parte se configura la conexion de red de la maquina virtual. Se selecciona la fuente de red como "Dispositivo de puente y se eleije el bridge previamente creado.




Figure 37: Configuramos fuentes de red

Aplicamos y hacemos el mismo proceso en las otras VM.

```
yojan@debian:~

yojan@debian:~

yojan@debian:~
```

Figure 38: Dentro de Debian le asignamos una ip

```
yojan@debian:~$ sudo ip link set enpls0
yojan@debian:~$ ping -c4 10.0.1.10
PING 10.0.1.10 (10.0.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.046 ms
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.056 ms
```

Figure 39: Activamos y enviamos ping para comprobar su conexion

• Configurar ip en Arch Linux

Se edita el archivo de configuracion de red en Arch Linux que esta en dicha ubicacion. Definimos los parametros de la interfaz, como el nombre del adaptador, la direccion ip, la mascara y la puerta de enlace.

```
[root@archlinux ~]# sudo nano /etc/systemd/network/20-wired.network
```

Figure 40: Editamos el archivo

```
GNU nano 8.6

[Match]
Nane=enpls0

[Network]
Address=10.0.10.11/24

DNS=8.8.8.8

EOF'
```

Figure 41: Asignamos la ip

```
[root@archlinux ~1# sudo systemctl restart systemd-networkd_
```

Figure 42: Aplicamos los cambios

```
Iroot@archlinux ~ 1# ip addr show dev enp1s0
2: enp1s0: GBROADCAST_MULTICAST_UP_LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:49:3f:3b brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx525400493f3b
    inet 10.0.10.11/24 brd 10.0.10.255 scope global enp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5054:ff:fe49:3f3b/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@archlinux ~ 1#
```

Figure 43: Verificamos que la ip haya quedado bien

• Comprobamos que la ip quede asignada realizando un ping a si misma

```
ualid_lft forever preferred_lft forever inet6 fe80::5054:ff:fe49:3f3b>64 scope link proto kernel_ll ualid_lft forever preferred_lft forever [rootbarchlinux "H# ping 10.0.10.11]
PING 10.0.10.11 (10.0.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.083 ms
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.041 ms
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.054 ms
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.054 ms
```

Figure 44: Comprbamos que quedo asignada

• Vamos a asignar direcciones IP a cada bridge del host, cada bridge representa una red diferente por dependencia.

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip addr add 10.0.1.1/24 dev br99
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip addr add 10.0.10.1/24 dev br10
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip addr add 10.0.20.1/24 dev br20
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip addr add 10.0.30.1/24 dev br30
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$ sudo ip addr ad 10.0.40.1/24 dev br40
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:-$
```

Figure 45: Crear ips en los bridges del host

```
arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ sudo ip link set br99 up arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ sudo ip link set br10 up arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ sudo ip link set br20 up arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ sudo ip link set br30 up arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$ sudo ip link set br40 up arley@arley-HP-245-G7-Notebook-PC:~$
```

Figure 46: Se activan por si acaso

• Se configura la ruta por defecto (gateway) en la vm Arch Linux

```
[root@archlinux "]# sudo ip route add default via 10.0.10.1
```

Figure 47: En Arch Linux se configuran las rutas del gateways en cada vm

En debian tambien se realiza la misma configuracion.

```
yojan@debian:~$ sudo ip route add default via 10.0.1.1
```

Figure 48: En Debian hacemos lo mismo

```
| Iroot@archlinux "| # ping -c 3 10.0.10.1 |
| PING 10.0.10.1 (10.0.10.1) 56(84) bytes of data. |
| 64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.460 ms |
| 64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.204 ms |
| 64 bytes from 10.0.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.469 ms |
| --- 10.0.10.1 ping statistics --- |
| 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2056ms |
| rt min/aug/max/mdev = 0.204/0.377/0.469/0.122 ms |
| Iroot@archlinux "| #
```

Figure 49: Desde arch ping al gateway de vlan

```
[root@archlinux ~ ]# ping -c 3 10.0.1.10
PING 10.0.1.10 (10.0.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.977 ms
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.788 ms
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.598 ms
--- 10.0.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/aug/max/mdev = 0.598/0.787/0.977/0.154 ms
[root@archlinux ~ ]# _
```

Figure 50: Desde Arch ping a Debian admin

Ahora haremos la misma prueba de ping desde Debian

```
yojan@debian:~$ ping -c 3 10.0.1.1
PING 10.0.1.1 (10.0.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.233 ms
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.290 ms
64 bytes from 10.0.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.514 ms
--- 10.0.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2030ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.233/0.345/0.514/0.121 ms
yojan@debian:~$
```

Figure 51: Dede Debian ping al gateway de vlan

```
yojan@debian:~$ ping -c 3 10.0.10.11
PING 10.0.10.11 (10.0.10.11) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.856 ms
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.767 ms
64 bytes from 10.0.10.11: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.385 ms
--- 10.0.10.11 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2018ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.385/0.669/0.856/0.204 ms
yojan@debian:~$ ■
```

Figure 52: Desde Debian ping a Arch

• Ahora asignaremos la ip en Rocky Linux

```
yojan@localhost:~$ sudo nmcli con add type ethernet ifname ens3 con-name static-tec ipv4.addresses 10.0.20.11/24 ipv4.gatew 10.0.20.1 ipv4.dns 8.8.8.8 ipv4.method manual autoconnect yes
Conexión «static-tec» (34770833-0c50-461b-8338-c291f03e04fc) añadida con éxito.
```

Figure 53: Asignamos ip en Rocky

Tambien realizamos comprobacion mediante un pign realizado a si mismo

```
yojan@localhost:~$ sudo nmcli con up static-tec
Conexión activada con éxito (ruta activa D-Bus: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/11)
yojan@localhost:~$ ip addr show dev ens3
2: ens3: <a href="https://docs.pro.com/BROADCAST">BROADCAST</a>, <a href="https://docs.pro.com/BROADCAST</a>, <a href="https://docs.pro.com/B
```

Figure 54: Activamos la ip y comprobamos

Realizamos tambien ping al gateway del host y a Debian

```
yojan@localhost:~$ ping -c 3 10.0.20.1
PING 10.0.20.1 (10.0.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.57 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=29.0 ms
64 bytes from 10.0.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.486 ms
```

Figure 55: Ping al gateway del host

```
yojan@localhost:~$ ping -c 3 10.0.1.10
PING 10.0.1.10 (10.0.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.737 ms
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.569 ms
64 bytes from 10.0.1.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.661 ms
--- 10.0.1.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2016ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.569/0.655/0.737/0.068 ms
```

Figure 56: Ping al admin Debian

5.3. Configuración de servicios

Se instalaron y configuraron los servicios necesarios para el funcionamiento óptimo de cada dependencia.

6. Resultados

- Infraestructura de virtualización configurada exitosamente
- Comunicación establecida entre todas las dependencias
- Servicios básicos funcionando correctamente
- Arquitectura de red implementada según requerimientos

7. Conclusiones

El proyecto permitió implementar una infraestructura completa de virtualización y redes para la empresa tecnológica A, cumpliendo con todos los requerimientos solicitados. Se logró:

- Configurar máquinas virtuales para diferentes dependencias
- Establecer comunicación entre todos los nodos de la red
- Implementar contenedores para servicios específicos
- Crear una arquitectura escalable y mantenible

La experiencia demostró la importancia de las habilidades DevOps y NetOps en la implementación de infraestructuras tecnológicas modernas, integrando conceptos de virtualización, redes y administración de sistemas.